

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych zniszczonych na skutek klęski żywiołowej S_3_05
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak SLK/6406/PWBKb/18 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek szkoły					
1		Klasy szkolne			
1.1		Naprawa podłóg			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05				
.1	pom. 3/05	50.9	m ²	50.900	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				50.900	
				RAZEM	50.900
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych	m		
d.1.1	0808-08				
.1	analogia	9.24*2+6.22*2-0.9*2	m	29.120	
	pom. 3/05				
				RAZEM	29.120
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - płyt OSB z posadzki	m ²		
d.1.1	0429-06				
.1	analogia	poz.1	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.1	0106-04				
.1	analogia	poz.1*0.023	m ³	1.171	
		poz.2*0.01*0.015	m ³	0.004	
				RAZEM	1.175
1.1.2		Roboty odtworzeniowe			
5	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m - tylko R	t		
d.1.1	0404-01				
.2	analogia	0.0138*poz.3	t	0.702	
		0.00125*poz.8	t	0.067	
				RAZEM	0.769
6	KNR 13-12	Izolacja z płyt pilśniowych porowatych jednowarstwowa - MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB 22mm	m ²		
d.1.1	0704-01				
.2	analogia	poz.3	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (NRO)	m ²		
d.1.1	1112-05				
.2		poz.6	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1	1112-09				
.2		poz.7*1.05	m ²	53.445	
				RAZEM	53.445
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.1	1113-07				
.2		poz.2	m	29.120	
				RAZEM	29.120
1.2		Naprawa powłok ścian i sufitów			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01				
.1		poz.1	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.2	0103-02				
.1	pom. 3/05	2.7*2.1*3+0.9*2*2	m ²	20.610	
				RAZEM	20.610
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	1202-09				
.1		pom. 3/05			
		50.9	m ²	50.900	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
				50.900	
		ściany	m ²	82.516	
		3.05*(6.22*2+9.24*2)-2.7*1.4*3-0.9*0.5	m ²	-----	
		B (suma częściowa)	m ²	82.516	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	133.416
13	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1.2	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
	stare płyty G-K	38.7*0.013	m ³	0.503	
	stara farba	poz.12*0.001	m ³	0.133	
				RAZEM	0.636
1.2.2		Roboty odtworzeniowe			
14	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m -	t		
d.1.2	0404-01	tylko R			
.2	analogia				
	płyty G-K	38.7*0.0075	t	0.290	
	farby, tapety, gładź	0.15	t	0.150	
				RAZEM	0.440
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
.2	sufity	poz.10	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	202 2015-01				
.2	II piętro	35.7+poz.12A	m ²	86.600	
				RAZEM	86.600
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1.2	202 2015-04				
.2	III piętro	49.1+41	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
.2	sufity	poz.10	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1510-05				
.2	sufity	poz.10	m ²	50.900	
				RAZEM	50.900
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
.2	ściany	65.396+poz.12B+78.786+69.393	m ²	296.091	
				RAZEM	296.091
21	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 50%	m ²		
d.1.2	202 2013-01				
.2		poz.20*0.5	m ²	148.046	
				RAZEM	148.046
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1510-03				
.2	ściany	147.519	m ²	147.519	
				RAZEM	147.519
1.3		Wywóz i utylizacja gruzu			
23		Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci na składowisko	m ²		
d.1.3	kalk. własna				
	odpady z podłóg	poz.4	m ²	1.175	
	odpady ze ścian	poz.13	m ²	0.636	
	gruz inny	0.1	m ²	0.100	
				RAZEM	1.911