

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych zniszczonych na skutek klęski żywiołowej S\_4\_02  
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni  
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak SLK/6406/PWBKb/18 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budynek szkoły</b>					
<b>1</b>		<b>Klasy szkolne</b>			
<b>1.1</b>		<b>Naprawa podłóg</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0818-05				
.1	pom. 4/02	49.1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	49.100	
			m <sup>2</sup>	-----	
				<b>49.100</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych	m		
d.1.1	0808-08				
.1	analogia	6.33*2+8.83*2-1.06	m	29.260	
	pom. 4/02				
				<b>RAZEM</b>	<b>29.260</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - płyt OSB z posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0429-06				
.1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	49.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0106-04				
.1	analogia	poz.1*0.023 poz.2*0.01*0.015	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.129 0.004	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.133</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
5	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m - tylko R	t		
d.1.1	0404-01				
.2	analogia	0.0138*poz.3 0.00125*poz.8	t t	0.678 0.064	
	płyty OSB wykładziny PCV				
				<b>RAZEM</b>	<b>0.742</b>
6	KNR 13-12	Izolacja z płyt pilśniowych porowatych jednowarstwowa - MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0704-01				
.2	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	49.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (NRO)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-05				
.2		poz.6	m <sup>2</sup>	49.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-09				
.2		poz.7*1.05	m <sup>2</sup>	51.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.555</b>
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.1	1113-07				
.2		poz.2	m	29.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.260</b>
<b>1.2</b>		<b>Naprawa powłok ścian i sufitów</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe</b>			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01				
.1		poz.1	m <sup>2</sup>	49.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.100</b>
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-02				
.1	pom. 4/02	2.06*1.51*2+0.58*1.05+0.9*2	m <sup>2</sup>	8.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.630</b>
12	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0212-04				
.1	pom. 4/02	(8.83+4.33)*2	m <sup>2</sup>	26.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.320</b>
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09				
.1	sufit	pom. 4/02 49.1-26.32	m <sup>2</sup>	22.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (suma częściowa)		-----	
	ściany	2.68*(8.83*2+6.33*2)-2.06*0.6*2	m <sup>2</sup>	<b>22.780</b>	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	78.786	
			m <sup>2</sup>	-----	
				<b>78.786</b>	
				RAZEM	101.566
14	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
	stare płyty G-K	poz.12*0.013	m <sup>3</sup>	0.342	
	stara farba	poz.13*0.001	m <sup>3</sup>	0.102	
				RAZEM	0.444
<b>1.2.2</b>		<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
15	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0320-05	powierzchni uzupełnienia ponad 5 m <sup>2</sup> - pierwsza warstwa o grubości do 12,5			
.2		mm			
	pom. 4/02	(8.83+4.33)*2	m <sup>2</sup>	26.320	
				RAZEM	26.320
16	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m -	t		
d.1.2	0404-01	tylko R			
.2	analogia				
	płyty G-K	poz.15*0.0075	t	0.197	
	farby, tapety,	0.15	t	0.150	
	gładź				
				RAZEM	0.347
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01				
.2	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	49.100	
				RAZEM	49.100
18	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>			
.2	II piętro	35.7+50.9	m <sup>2</sup>	86.600	
				RAZEM	86.600
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2015-04	gipsowych o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>			
.2	III piętro	poz.1A+41	m <sup>2</sup>	90.100	
				RAZEM	90.100
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01				
.2	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	49.100	
				RAZEM	49.100
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
.2	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	49.100	
				RAZEM	49.100
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02				
.2	ściany	65.396+82.516+poz.13B+69.393	m <sup>2</sup>	296.091	
				RAZEM	296.091
23	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - przyjęto 50%			
.2		poz.22*0.5	m <sup>2</sup>	148.046	
				RAZEM	148.046
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
.2	ściany	147.519	m <sup>2</sup>	147.519	
				RAZEM	147.519
<b>1.3</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
25		Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci na składowisko	m <sup>2</sup>		
d.1.3	kalk. własna				
	odpady z	poz.4	m <sup>2</sup>	1.133	
	podłóg	poz.14	m <sup>2</sup>	0.444	
	odpady ze				
	ścian	0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
	gruz inny				
				RAZEM	1.677