

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych zniszczonych na skutek klęski żywiołowej S_1_28
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak SLK/6406/PWBKb/18 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budynek szkoły					
1		Klasa szkolna pom. 1.28			
1.1		Naprawa podłóg			
1.1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05				
.1					
	pom. 1/28	53.4	m ²	53.400	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych	m		
d.1.1	0808-08				
.1	analogia				
	pom. 1/28	9*2+5.93*2-1.07	m	28.790	
				RAZEM	28.790
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - płyt OSB z posadzki	m ²		
d.1.1	0429-06				
.1	analogia				
		poz.1	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1.1	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
		poz.1*0.023	m ³	1.228	
		poz.2*0.01*0.015	m ³	0.004	
				RAZEM	1.232
1.1.2		Roboty odtworzeniowe			
5	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m - tylko R	t		
d.1.1	0404-01				
.2	analogia				
		0.0138*poz.3	t	0.737	
		0.00125*poz.8	t	0.070	
				RAZEM	0.807
6	KNR 13-12	Izolacja z płyt pilśniowych porowatych jednowarstwowa - MONTAŻ PODŁOGI	m ²		
d.1.1	0704-01	Z PŁYT OSB 22mm			
.2	analogia				
		poz.3	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (NRO)	m ²		
d.1.1	1112-05				
.2					
		poz.6	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1	1112-09				
.2					
		poz.7*1.05	m ²	56.070	
				RAZEM	56.070
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane	m		
d.1.1	1113-07				
.2					
		poz.2	m	28.790	
				RAZEM	28.790
1.2		Naprawa powłok ścian i sufitów			
1.2.1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.2	1216-01				
.1					
		poz.1	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.2	0103-02				
.1					
	pom. 3/03	2.7*2.1*2	m ²	11.340	
				RAZEM	11.340
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.2	1202-09	ponad 5 m2			
.1					
		pom. 3/03			
	sufit	53.4	m ²	53.400	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	53.400	
	ściany	3.05*(9*2+5.93*2)-2.47*1.4*3	m ²	80.699	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	80.699	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	134.099
13	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1.2	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
	stare płyty	38.7*0.013	m ³	0.503	
	G-K				
	stara farba	poz.12*0.001	m ³	0.134	
				RAZEM	0.637
1.2.2		Roboty odtworzeniowe			
14	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m -	t		
d.1.2	0404-01	tylko R			
.2	analogia				
	płyty G-K	38.7*0.0075	t	0.290	
	farby, tapety,	0.15	t	0.150	
	gładź				
				RAZEM	0.440
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
.2	sufity	poz.10	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
16	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m ²		
d.1.2	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m2			
.2	II piętro	poz.12A+50.9	m ²	104.300	
				RAZEM	104.300
17	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt	m ²		
d.1.2	202 2015-04	gipsowych o pow. ponad 5 m2			
.2	III piętro	49.1+41	m ²	90.100	
				RAZEM	90.100
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01				
.2	sufity	poz.10	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.1.2	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
.2	sufity	poz.10	m ²	53.400	
				RAZEM	53.400
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02				
.2	ściany	poz.12B+82.516+78.786+69.393	m ²	311.394	
				RAZEM	311.394
21	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m ²		
d.1.2	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 50%			
.2		poz.20*0.5	m ²	155.697	
				RAZEM	155.697
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1.2	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem			
.2	ściany	147.519	m ²	147.519	
				RAZEM	147.519
1.3		Wywóz i utylizacja gruzu			
23		Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci na składowisko	m ²		
d.1.3	kalk. własna				
	odpady z	poz.4	m ²	1.232	
	podłóg				
	odpady ze	poz.13	m ²	0.637	
	ścian				
	gruz inny	0.1	m ²	0.100	
				RAZEM	1.969