

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych zniszczonych na skutek klęski żywiołowej S\_2/02 i S/03  
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni  
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak SLK/6406/PWBKb/18 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budynek szkoły</b>					
<b>1</b>		<b>Klasa szkolna biblioteka</b>			
<b>1.1</b>		<b>Naprawa podłóg</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.1	0818-05				
.1					
	pom. 2/02 i 2/03	72.9	m <sup>2</sup>	72.900	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>72.900</b>	
				RAZEM	72.900
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych	m		48.160
d.1.1	0808-08				
.1	analogia				
		6.65*2+6.2*2+6.10*4-0.97*2	m	48.160	
				RAZEM	48.160
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - płyt OSB z posadzki	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.1	0429-06				
.1	analogia				
		poz.1	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m <sup>3</sup>		1.684
d.1.1	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
		poz.1*0.023	m <sup>3</sup>	1.677	
		poz.2*0.01*0.015	m <sup>3</sup>	0.007	
				RAZEM	1.684
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
5	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m - tylko R	t		1.102
d.1.1	0404-01				
.2	analogia				
		0.0138*poz.3	t	1.006	
		0.00125*poz.8	t	0.096	
				RAZEM	1.102
6	KNR 13-12	Izolacja z płyt pilśniowych porowatych jednowarstwowa - MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB 22mm	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.1	0704-01				
.2	analogia				
		poz.3	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (NRO)	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.1	1112-05				
.2					
		poz.6	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		76.545
d.1.1	1112-09				
.2					
		poz.7*1.05	m <sup>2</sup>	76.545	
				RAZEM	76.545
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		48.160
d.1.1	1113-07				
.2					
		poz.2	m	48.160	
				RAZEM	48.160
<b>1.2</b>		<b>Naprawa powłok ścian i sufitów</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe</b>			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.2	1216-01				
.1					
		poz.1	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		25.812
d.1.2	0103-02				
.1					
	pom. 2/02 i 2/03	2.7*2.1*4+0.972+1.08*2	m <sup>2</sup>	25.812	
				RAZEM	25.812
12	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		26.320
d.1.2	0212-04				
.1					
	pom. 2/02 i 2/03	(8.83+4.33)*2	m <sup>2</sup>	26.320	
				RAZEM	26.320
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		184.488
d.1.2	1202-09				
.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufit	pom.2/02 i2/03 72.9	m <sup>2</sup>	72.900	
	ściany	A (suma częściowa) 2.68*(6.10*2+6.65*2+6.10*2+6.20*2)-2.7*2.1*4 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>72.900</b> 111.588	
				<b>111.588</b>	
				RAZEM	184.488
14	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m <sup>3</sup>		0.526
d.1.2	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
	stare płyty	poz.12*0.013	m <sup>3</sup>	0.342	
	G-K				
	stara farba	poz.13*0.001	m <sup>3</sup>	0.184	
				RAZEM	0.526
<b>1.2.2</b>		<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
15	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszanego przy	m <sup>2</sup>		25.500
d.1.2	0320-05	powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5			
.2		mm			
	pom. 2/02 i	(6.65+6.10)*2	m <sup>2</sup>	25.500	
	2/03				
				RAZEM	25.500
16	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m -	t		0.341
d.1.2	0404-01	tylko R			
.2	analogia				
	płyty G-K	poz.15*0.0075	t	0.191	
	farby, tapety,	0.15	t	0.150	
	gładź				
				RAZEM	0.341
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.2	202 1134-01				
.2					
	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
18	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn-	m <sup>2</sup>		86.600
d.1.2	202 2015-01	ku o pow. ponad 5 m2			
.2					
	II piętro	35.7+50.9	m <sup>2</sup>	86.600	
				RAZEM	86.600
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt	m <sup>2</sup>		113.900
d.1.2	202 2015-04	gipsowych o pow. ponad 5 m2			
.2					
	III piętro	poz.1A+41	m <sup>2</sup>	113.900	
				RAZEM	113.900
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.2	202 1134-01				
.2					
	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m <sup>2</sup>		72.900
d.1.2	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
.2					
	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	72.900	
				RAZEM	72.900
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		328.893
d.1.2	202 1134-02				
.2					
	ściany	65.396+82.516+poz.13B+69.393	m <sup>2</sup>	328.893	
				RAZEM	328.893
23	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		164.447
d.1.2	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 50%			
.2					
		poz.22*0.5	m <sup>2</sup>	164.447	
				RAZEM	164.447
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		147.519
d.1.2	1510-03	łóży gipsowych z gruntowaniem			
.2					
	ściany	147.519	m <sup>2</sup>	147.519	
				RAZEM	147.519
<b>1.3</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
25		Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci na składowisko	m <sup>2</sup>		2.310
d.1.3	kalk. własna				
	odpady z	poz.4	m <sup>2</sup>	1.684	
	podłóg				
	odpady ze	poz.14	m <sup>2</sup>	0.526	
	ścian				
	gruz inny	0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
				RAZEM	2.310