

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych zniszczonych na skutek klęski żywiołowej S\_2/04  
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa im. Romana Dworczaaka i dr Anny Wróbel w Syryni  
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców 26, 44-361 Syrynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Nowak SLK/6406/PWBKb/18 (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budynek szkoły</b>					
<b>1</b>		<b>Gabinet</b>			
<b>1.1</b>		<b>Naprawa podłóg</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0818-05				
.1	pom. 2/04	15.5	m <sup>2</sup>	15.500	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-----	
				<b>15.500</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych	m		
d.1.1	0808-08				
.1	analogia	6.65*2+6.2*2+6.10*4-0.97*2	m	48.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.160</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - płyt OSB z posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0429-06				
.1	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0106-04				
.1	analogia	poz.1*0.023	m <sup>3</sup>	0.357	
		poz.2*0.01*0.015	m <sup>3</sup>	0.007	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.364</b>
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
5	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m - tylko R	t		
d.1.1	0404-01				
.2	analogia	0.0138*poz.3	t	0.214	
		0.00125*poz.8	t	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.234</b>
6	KNR 13-12	Izolacja z płyt pilśniowych porowatych jednowarstwowa - MONTAŻ PODŁOGI Z PŁYT OSB 22mm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0704-01				
.2	analogia	poz.3	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (NRO)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-05				
.2		poz.6	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1112-09				
.2		poz.7*1.05	m <sup>2</sup>	16.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.275</b>
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m		
d.1.1	1113-07				
.2		poz.2	m	48.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.160</b>
<b>1.2</b>		<b>Naprawa powłok ścian i sufitów</b>			
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i zabezpieczeniowe</b>			
10	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1216-01				
.1		poz.1	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
11	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-02				
.1	pom. 2/04	2.7*2.1+1.08*2	m <sup>2</sup>	7.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.830</b>
12	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego przy powierzchni demontażu ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0212-04				
.1	pom. 2/04	(2.61+6.05)	m <sup>2</sup>	8.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.660</b>
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1202-09				
.1		pom.2/04			
	sufit	15.5	m <sup>2</sup>	15.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (suma częściowa)		-----	
	ściany	2.68*(2.61*2+6.05*2)-2.7*1.4	m <sup>2</sup>	15.500	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	42.638	
			m <sup>2</sup>	-----	
				42.638	
				RAZEM	58.138
14	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0106-04	- usunięcie z budynku gruzu			
.1	analogia				
	stare płyty	poz.12*0.013	m <sup>3</sup>	0.113	
	G-K				
	stara farba	poz.13*0.001	m <sup>3</sup>	0.058	
				RAZEM	0.171
<b>1.2.2</b>		<b>Roboty odtworzeniowe</b>			
15	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0320-05	powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5			
.2		mm			
	pom. 2/04	(2.61+6.05)	m <sup>2</sup>	8.660	
				RAZEM	8.660
16	KNR 13-07	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m -	t		
d.1.2	0404-01	tylko R			
.2	analogia				
	płyty G-K	poz.15*0.0075	t	0.065	
	farby, tapety,	0.15	t	0.150	
	gładź				
				RAZEM	0.215
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01				
.2					
	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	15.500	
				RAZEM	15.500
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-01				
.2					
	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	15.500	
				RAZEM	15.500
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
.2					
	sufity	poz.10	m <sup>2</sup>	15.500	
				RAZEM	15.500
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 1134-02				
.2					
	ściany	2.68*(2.61*2+6.05*2)-2.7*1.4	m <sup>2</sup>	42.638	
				RAZEM	42.638
21	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.1.2	202 2013-01	tyнку w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - przyjęto 50%			
.2					
		poz.20*0.5	m <sup>2</sup>	21.319	
				RAZEM	21.319
22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1510-03	łoża gipsowych z gruntowaniem			
.2					
	ściany	(2.68*(2.61*2+6.05*2)-2.7*1.4)*2	m <sup>2</sup>	85.275	
				RAZEM	85.275
<b>1.3</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu</b>			
23		Wywóz i utylizacja gruzu i śmieci na składowisko	m <sup>2</sup>		
d.1.3	kalk. własna				
	odpady z	poz.4	m <sup>2</sup>	0.364	
	podłóg				
	odpady ze	poz.14	m <sup>2</sup>	0.171	
	ścian				
	gruz inny	0.1	m <sup>2</sup>	0.100	
				RAZEM	0.635